


PŮDORYS 1.PP - SCHÉMA KANALIZACE



1	UMÝVADLO	
TYP		ZÁVEŠNÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ 550 /450
BATERIE		S VRCHNÍM OTVOREM PRO BATERII + SADA SROUBŮ PRO MONTÁŽ UMÝVADLA
ODPAD		UMÝVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ MISÍCÍ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ ZÁTKY, CHROM
VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY		UMÝVADLOVÝ SIFON NEREZOVÝ
VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE		580 MM
VÝŠKA ZARÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU		530 MM – NA OSU 850 MM
2	SPRCHOVÝ SET	
SPRCHOVÁ VANÍČKA		AKRYLÁTOVÁ SPRCHOVÁ VANÍČKA MĚLKÁ 900x900 MM OBESTAVĚTELNÁ ZE TŘÍ STRAN
ZASTĚNA BATERIE		INSTALACE NA NOŽÍČKÁCH (V= 150 MM) PLASTOVÁ ZASTĚNA SPRCHY
VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY		SPRCHOVÁ SADA, CHROM (RUČNÍ SPRCHA, TYČ, SPRCHOVÁ HADICE 1,7 M) 1150 MM
3	KOMBI KLOZET	
TYP		KOMBI KLOZET KERAMICKÝ, SE ZADNÍM VÝVODEM, S NÁDRŽKOU DUROPLASTOVÉ SEĐÁTKO S POKLOPEM
VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY		775 MM
VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE		0 MM
VÝŠKA ZARÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU		430 MM

NAPojENÍ
NA STAVAJÍCÍ
VEDENÍ KANALIZACE
PVC KG

INVESTOR: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LIPA ČELÁKOVSKÉHO 40/13 407 46 KRÁSNÁ LIPA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB w.p@proprojek.cz			
MÍSTO: ST.P.Č.K. 54/1, K.Ú. KRÁSNÁ LIPA	PROJEKTANT Části:		AUTORIZACE:		
	STAVEB:				
	OPRAVA ŠÁTEN V 1.PP PAVILONU 4				
	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:			
	ING. JIŘÍ COBL	PAVEL TICHÝ			
PROJEKTOVÁ Část: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE	DATUM:	ČÍSLO ZAKÁZKY:			
	12/2018	201811			
	FORMÁT:	STUPEŇ PR:	PAGE:		
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:		
PŮDORYS 1.PP - SCHÉMA KANALIZACE		D.1.4.b.1	1:50		