


PŮDORYS 1.P.P.



- LEGENDA
- STAVAJÍCÍ ZDIVO
 - TVÁRNICE PRO NENOSNÉ ZDIVO Z POROBETONU TL. 100 MM
 - SPK PŘEDSTĚNA BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE Z PROFILŮ R-CW 75 + SDK 12,5
 - ① VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HP, ÚPRAVA VODĚODOLNÉ, KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA, UZAMKYKATELNÉ, BARVA ŠEDA
 - ② VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HP, ÚPRAVA VODĚODOLNÉ, KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA, WC ZÁMEK, BARVA ŠEDA

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Výška [m]
0.01	SCHODIŠTĚ	3,84	DLAŽBA KERAMICKÁ
0.02	CHODBA	7,79	2,14 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
0.03	SKLEP	12,34	2,41 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
0.04	ŠATNA	19,79	2,41 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
0.05	PŘEDSÍŇKA	2,83	2,41 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
0.06	WC	1,35	2,02 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
0.07	SPRCHA	2,8	2,02 EPOXIDOVÝ NÁTĚR

POZNÁMKY:

- V SDK PŘEDSTĚNĚ BUDOU INSTALOVÁNY VĚTRACÍ OTVORY VE DVOU ÚROVNÍCH (100 MM OD PODLAHY A OD STROPU) Ø 50 MM S ROZESTUPEM 300 MM
- BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA, POTÉ SE ZDIVO OPATŘÍ NÁTĚREM S VYSOKOU PROPUSNOSTÍ VODNÍCH PAR
- VEŠKERÉ INSTALACE VEDENÉ MIMO NOVÉ PŘÍČKY ČI PŘEDSTĚNU BUDOU OPATŘENY DRÁŽENÝM KABELOVÝM ŽLABEM PRO JEJICH OCHRANU

INVESTOR: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LIPA CELÁKOVSKÉHO 40/13 407 46 KRÁSNÁ LIPA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB w.p.p.r.o. s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekte@proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 54/1, K.Ú. KRÁSNÁ LIPA	PROJEKTANT ČÍSLO:	AUTORIZACE:	
STAVBA: OPRAVA ŠÁTEN V 1.PP PAVILONU 4	ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	VYPRACOVAL: PAVEL TICHÝ	
PROJEKTOVÁ ČÍSLO: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 12/2018	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2018811	
VÝKRES: PŮDORYS 1.P.P. - NOVÝ STAV	FORMÁT: 3x44	STUPEŇ PR: PAC:	
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.1	MĚŘÍTKO: 1:50	