


PŮDORYS 1.PP - SCHÉMA VODOVODU



1	UMYVADLO	
TYP	ZÁVĚSNÉ UMYVADLO KERAMICKÉ 550/450 S VRCHNÍM OTVOREM PRO BATERII + SADA SROUBŮ PRO MONTÁŽ UMYVADLA UMYVADLOVÁ STOLANKOVÁ PAKOVÁ MISÍCI BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ ZÁTKY, CHROM UMYVADLOVÝ SIFON NEREZOVÝ VÝŠKA PŘÍPOJENÍ KANALIZACE 550 MM VÝŠKA ZARÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU 850 MM	
2	SPRCHOVÝ SET	
SPRCHOVÁ VANÍČKA	AKRYLÁTOVÁ SPRCHOVÁ VANÍČKA MĚLKÁ 900x900 MM OBESTAVĚTELNÁ ZE TŘÍ STRAN INSTALACE NA NOŽÍČKÁCH (V= 150 MM) PLASTOVÁ ZASTĚNA SPRCHY SPRCHOVÁ SADA, CHROM (RUČNÍ SPRCHA, TÝČ, SPRCHOVÁ HADICE 1,7 M) VÝŠKA PŘÍPOJENÍ VODY 1150 MM	
3	KOMBI KLOZET	
TYP	KOMBI KLOZET KERAMICKÝ, SE ZADNÍM VÝVODEM, S NÁDRŽKOU DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM VÝŠKA PŘÍPOJENÍ VODY 775 MM VÝŠKA PŘÍPOJENÍ KANALIZACE 0 MM VÝŠKA ZARÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU 450 MM	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STUDENÁ VODA PPR PN 16
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA PPR PN 20
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PŘÍPOJKY VODY PRO OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

INVESTOR: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LIPA ČELAKOVSKÉHO 40/13 407 46 KRÁSNÁ LIPA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div>io</div><div>ProProjekt</div><div>18</div></div> PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB w.p.roprojek.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 54/1, K.Ú. KRÁSNÁ LIPA	PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:
STAVBA: OPRAVA ŠATEN V 1.PP PAVILONU 4	ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	VYPRACOVAL: PAVEL TICHÝ	
	DATUM: 12/2018	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2018811	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE	FORMÁT: 3x44	STUPEŇ PR: 3x44	PAGE:
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP - SCHÉMA VODOVODU	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b.2	MĚŘÍTKO: 1:50	